

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:

Территория кадастрового квартала 19:11:010414

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:

Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30 января 2026 г., выдан Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

3. Дата подготовки карты-плана территории: 21 апреля 2026 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия

основной государственный регистрационный номер: 1041901024440

идентификационный номер налогоплательщика: 1901065358

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): —

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): —

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:

—

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):

19_upr@rosreestr.ru

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:

Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: <i>ППК Филиал ППК «Роскадастр» «Красноярское АГП», адрес: 660056, Красноярский край, г Красноярск, Центральный р-н, ул Иртышская, зд 2а</i>					
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): <i>Шкурко Ирина Сергеевна</i> и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): —					
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: <i>118-168-599-82</i>					
Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: <i>А-2005, 24 апреля 2024 г.</i>					
Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: <i>Ассоциация "Союз кадастровых инженеров"</i>					
Контактный телефон: <i>8-913-180-04-51</i>					
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <i>660043, Красноярский край, Красноярск г, Юрия Гагарина ул, д 64, строение 1, кв 12, zem_kagp@mail.ru</i>					
6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:					
№ п/п	Реквизиты документа				
	Вид	Дата	Номер	Наименование	Иные сведения
1	2	3	4	5	6
1	Кадастровый план территории, выдан: Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Республике Хакасия	13 января 2026 г.	КУВИ-001/2026-1614063	Кадастровый план территории	—
2	Иной документ, содержащий описание объекта	8 апреля 2026 г.	б/н	Карта-план территории	—
3	Документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки), выдан: Совет депутатов Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия	5 октября 2012 г.	34	Решение Совета депутатов муниципального образования Ширинский сельсовет Республики Хакасия «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия, утвержденные решение Совета депутатов»	—

1	2	3	4	5	6
4	Материалы картографо-геодезического фонда, выдан: ППК "Роскадастр"	9 февраля 2026 г.	уч.03/101с	Выписка о пунктах государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети и геодезических сетей специального назначения на бумажном носителе и в электронном виде	—
5	Картографические материалы, выдан: Филиал ППК "Роскадастр" "Красноярское АГП"	1 января 2026 г.	б/н	Цифровой ортофотоплан местности Масштаб 1:2000	—
6	Межведомственный запрос документов в органах государственной власти и органах местного самоуправления, выдан: Администрация муниципального образования Ширинский район	16 января 2026 г.	104ИМ	Письмо о предоставлении документов для ККР 2026	—

7. Пояснения к карте-плану территории:

Пояснения к разделам:

Комплексные кадастровые работы (далее – ККР) выполнены филиалом публично-правовой компанией «Роскадастр» «Красноярское АГП» (филиал ППК «Роскадастр» «Красноярское АГП») в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам № 321-20-2026-006 от 30.01.2026 г. Территория выполнения работ: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, кадастровый квартал 19:11:010414.

При подготовке карты (плана) территории (далее – КПТР) проведен анализ материалов землеустроительной документации, сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в виде кадастровых планов территории (далее – КПТ) и выписок из ЕГРН. В результате проведенного анализа выявлено, что по состоянию на 13.01.2026 г. в кадастровом квартале (далее – КК) 19:11:010414 содержатся сведения о 28 земельных участках (далее – ЗУ) и 22 объектах капитального строительства (далее – ОКС).

КПТР разработана в соответствии с Правилами землепользования и застройки Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования Ширинский сельсовет Республики Хакасия от 05.10.2012 г. № 34 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия», опубликовано на сайте Администрации муниципального образования Ширинский сельсовет Ширинского района Республики Хакасия https://шира.рф/dokumenty/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki/58872/?sphrase_id=75766.

В соответствии с градостроительным зонированием кадастровый квартал 19:11:010414 практически полностью расположен в территориальной зоне «Ж-1». В территориальной зоне «Ж1» – «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» для земельных участков

- для индивидуального жилищного строительства (код

2.1) установлены предельные размеры: минимальный – 600 кв.м., максимальный – 2500 кв.м.

- для личного подсобного хозяйства предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков не установлены.

Всего на территории КК в результате выполнения ККР осуществлено:

уточнение местоположения границ ЗУ – 17 ед.;
исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ ЗУ – 9 ед.;
уточнение местоположения на ЗУ ОКС – 21 ед;
образовано 4 ЗУ.

Сведения об уточняемых ЗУ. В соответствии с п.1 ст.42.8 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г. (далее – 221-ФЗ) выполнение ККР по уточнению местоположения границ ЗУ осуществляется по правилам, предусмотренным ч.1.1 ст.43 Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 218-ФЗ), в том числе с использованием документов, указанных в ч.3 ст.42.6 218-ФЗ.

В результате ККР уточнены границы 17 ЗУ с кадастровыми номерами: 19:11:010414:3, 19:11:010414:5, 19:11:010414:6, 19:11:010414:7, 19:11:010414:8, 19:11:010414:9, 19:11:010414:10, 19:11:010414:12, 19:11:010414:14, 19:11:010414:15, 19:11:010414:20, 19:11:010414:25, 19:11:010414:28, 19:11:010414:32, 19:11:010414:34, 19:11:010414:35, 19:11:010414:36.

Сведения об уточняемых ЗУ, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ. При выполнении ККР были выявлены и устранены реестровые ошибки в описании местоположения границ в отношении 9 ЗУ с кадастровыми номерами: 19:11:010414:1, 19:11:010414:2, 19:11:010414:11, 19:11:010414:13, 19:11:010414:24, 19:11:010414:29, 19:11:010414:31, 19:11:010414:80, 19:11:010414:81. Из них площадь 7 ЗУ не изменена либо изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН (содержались в ЕГРН до уточнения границ земельного участка, если при таком уточнении границ была допущена ошибка, указанная в ч. 3 ст. 61 221-ФЗ закона).

Не являются объектами ККР, вследствие чего не включены в карту (план) территории 2 ЗУ с кадастровыми номерами: 19:11:010414:26, 19:11:010414:30 по причине того, что не изменили свое местоположение относительно сведений ЕГРН и остаются в исходных границах. При анализе КПП выявлено соответствие требованиям 218-ФЗ описания местоположения их границ.

Уточнение описания местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на ЗУ. В результате выполнения ККР уточнение местоположения на ЗУ ОКС осуществлено в соответствии с ч.1, п.2 ч.2 ст.42.1 221-ФЗ. Уточнение местоположения осуществлялось при выполнении работ с учетом установленной нормативной точности по наружным стенам без изменения основных характеристик.

В результате проведения работ были уточнены границы 21 ОКС: 19:11:010414:53, 19:11:010414:45, 19:11:010103:497, 19:11:010414:54, 19:11:010414:56, 19:11:010414:39, 19:11:010414:55, 19:11:010414:50, 19:11:010414:57, 19:11:010414:76, 19:11:010414:51, 19:11:010414:38, 19:11:010414:43, 19:11:010414:44, 19:11:010414:52, 19:11:010414:42, 19:11:010414:49, 19:11:010414:40, 19:11:010414:47, 19:11:010414:41, 19:11:010103:346.

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения.

Не являются объектами ККР, вследствие чего не включены в карту (план) территории 1 ОКС с кадастровым номером 19:11:010414:192 по причине того, что не изменил свое местоположение относительно сведений ЕГРН и остаются в исходных границах. При анализе КПП выявлено соответствие требованиям 218-ФЗ описания местоположения их границ.

- 1 ОКС с кадастровым номером 19:11:010414:53, необходимо снять с КУ, так как дом разделен поквартирно, на КУ стоит ОКС с кадастровым номером 19:11:010414:79.

- 1 ОКС с кадастровым номером 19:11:010414:46, является дублем ОКС с кадастровым номером 19:11:010414:41.

2 ОКС с кадастровыми номерами: 19:11:010103:497 и 19:11:010103:346, добавлены из КК 19:11:010103.

Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений								
1. Сведения о пунктах геодезической сети:								
№ п/п	Вид геодезической сети	Название пункта геодезической сети и тип знака	Система координат пункта геодезической сети	Координаты пункта, м		Дата обследования 1 января 2026 г.		
				X	Y	Сведения о состоянии		
		наружного знака пункта	центра пункта			марки центра пункта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГГС. 2 кл	Огородник, пир.	МСК-166 (19)	415 719,58	194 330,66	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	ГГС. 2 кл	Нарылковская, пир.		404 164,56	204 898,66			
3	ГГС. 2 кл	Самохвал, пир., 5000 м, 39 б/н		412 374,67	208 833,98			
2. Сведения об использованных средствах измерений:								
№ п/п	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)		Заводской или серийный номер средства измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки				
1	2		3	4				
1	Дальномер лазерный: Leica GX1230GG		471946	С-ГКФ/21-07-2025/448858378				
2	Дальномер лазерный: Leica GX1230GG		470559	С-ГКФ/21-07-2025/448858568				

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:3		:				
Система координат					МСК-166 (19)				Зона №		1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки					
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ									
	X	Y	X	Y								
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	—	—	499 829,51	106 614,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—					
2	499 828,68	106 642,10	499 828,68	106 642,10	—	0,10						
3	499 828,44	106 661,21	499 828,44	106 661,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$						
4	499 820,68	106 661,25	—	—	—	—						
5	499 820,54	106 663,30	—	—								
1	499 805,29	106 662,47	—	—		0,10						
4	—	—	499 828,66	106 664,13								
5	—	—	499 820,58	106 663,69								
6	—	—	499 804,97	106 663,13								
10	499 805,43	106 634,28	499 805,43	106 634,28								
8	499 806,58	106 634,34	499 806,58	106 634,34								
9	499 807,00	106 633,91	499 807,00	106 633,91								
10	499 807,83	106 632,31	499 807,83	106 632,31								
11	499 807,30	106 612,60	499 807,30	106 612,60		Закрепление отсутствует						
2	499 807,60	106 600,00	—	—		—	—					
96	499 829,30	106 600,20	—	—								
72	499 829,40	106 611,50	—	—		0,10						
12	—	—	499 808,25	106 600,25								
13	—	—	499 829,74	106 600,50								
14	—	—	499 829,79	106 611,02								

1	2	3	4	5	6	7	8
1	499 829,53	106 615,60	—	—	—	—	—
1	—	—	499 829,51	106 614,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:3 :		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1	2	27,32	—		согласовано		
2	3	19,11					
3	4	2,93					
4	5	8,09					
5	6	15,62					
6	10	28,85					
10	8	1,15					
8	9	0,60					
9	10	1,80					
10	11	19,72					
11	12	12,39					
12	13	21,49					
13	14	10,52					
14	1	3,78					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:3 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				eb6b550f-b47d-45d7-80d0-b4aa177d77f7		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				—		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²				1 426 ± 13,00		

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				3,5*0,1*√(1426) = 13		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 397,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				29		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				—		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:57		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					19:11:010414:3 :		
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:5 :		
Система координат					МСК-166 (19) Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	499 900,00	106 400,20	499 900,00	106 400,20	—	0,10	—
2	499 899,45	106 407,28	499 899,45	106 407,28			Закрепление отсутствует
3	499 899,32	106 412,13	499 899,32	106 412,13			
4	499 897,74	106 412,22	499 897,74	106 412,22			
5	499 898,14	106 420,17	499 898,14	106 420,17			
6	499 897,90	106 424,24	499 897,90	106 424,24			
3	499 898,25	106 425,63	—	—		—	
7	499 895,95	106 442,52	—	—			
8	499 895,81	106 446,38	—	—			
7	—	—	499 898,72	106 426,07		0,10	
8	—	—	499 896,86	106 442,58			
9	—	—	499 896,96	106 448,32			
н100	—	—	499 894,54	106 448,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
11	499 867,63	106 442,35	499 867,63	106 442,35	—	0,10	
12	499 868,95	106 428,01	499 868,95	106 428,01			
13	499 869,58	106 427,02	499 869,58	106 427,02			
14	499 869,98	106 404,19	499 869,98	106 404,19		—	
11	499 892,73	106 403,47	—	—			
12	499 893,17	106 399,62	—	—		0,10	
15	—	—	499 869,83	106 398,23			
16	—	—	499 873,96	106 398,16			
17	—	—	499 874,13	106 404,12			
18	—	—	499 888,13	106 403,24			
19	—	—	499 888,04	106 400,90			
20	—	—	499 892,05	106 400,68			
21	—	—	499 894,98	106 400,52			
22	—	—	499 895,14	106 393,76			
23	—	—	499 900,52	106 393,94			
1	499 900,00	106 400,20	499 900,00	106 400,20			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:5 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	2	7,10	—	согласовано
2	3	4,85		
3	4	1,58		
4	5	7,96		
5	6	4,08		
6	7	2,01		
7	8	16,61		
8	9	5,74		
9	н100	2,44		
н100	11	27,50		
11	12	14,40		
12	13	1,17		
13	14	22,83		
14	15	5,96		
15	16	4,13		
16	17	5,96		
17	18	14,03		
18	19	2,34		
19	20	4,02		
20	21	2,93		
21	22	6,76		
22	23	5,38		
23	1	6,28		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:5 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	7e68b8b4-d47f-480e-84d6-555127f1aae0
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 306 ± 13,00

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				3,5*0,1*√(1306) = 13		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 190,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				116		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				—		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:41		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					19:11:010414:5 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:6 :		
Система координат МСК-166 (19)					Зона № 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	499 867,63	106 442,35	499 867,63	106 442,35	—	0,10	—
2	499 867,51	106 444,33	499 867,51	106 444,33			
299	—	—	499 850,29	106 442,88			

1	2	3	4	5	6	7	8
3	499 842,01	106 442,25	499 842,01	106 442,25	—	0,10	—
н4У	—	—	499 840,72	106 426,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
5	499 840,81	106 405,70	499 840,81	106 405,70			
6	499 866,12	106 404,16	499 866,12	106 404,16	—	0,10	
7	499 866,04	106 398,42	499 866,04	106 398,42			
15	499 869,83	106 398,23	499 869,83	106 398,23			
14	499 869,98	106 404,19	499 869,98	106 404,19			
13	499 869,58	106 427,02	499 869,58	106 427,02			
12	499 868,95	106 428,01	499 868,95	106 428,01			
11	499 867,63	106 442,35	499 867,63	106 442,35			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:6	:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
11	2	1,98	—		согласовано		
2	299	17,28					
299	3	8,30					
3	н4У	16,16					
н4У	5	20,44					
5	6	25,36					
6	7	5,74					
7	15	3,79					
15	14	5,96					
14	13	22,83					
13	12	1,17					
12	11	14,40					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:6	:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	f33cc006-cb9c-463e-9b5d-d9f6e2be9116
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 103 $\pm$ 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * 0,1 * \sqrt{(1103)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 089,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	14
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:47
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:6:		
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:7

:

Система координат

МСК-166 (19)

Зона №

1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
153	499 829,50	106 403,60	—	—	—	—	—
154	499 830,36	106 435,23	—	—			
155	499 827,35	106 435,13	—	—			
156	499 828,72	106 460,40	—	—			
157	499 809,75	106 461,67	—	—			
158	499 809,73	106 448,75	—	—			
159	499 810,90	106 428,96	—	—			
160	499 810,68	106 403,77	—	—			
н153У	—	—	499 828,68	106 403,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
н154У	—	—	499 829,77	106 428,84			
н155У	—	—	499 828,32	106 428,89			
н156У	—	—	499 829,90	106 460,06			
157	—	—	499 808,84	106 460,06	—	0,10	
158	—	—	499 809,05	106 447,92			
159	—	—	499 809,75	106 427,95			
160	—	—	499 809,95	106 404,09			
153	499 829,50	106 403,60	—	—		—	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:7

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			

1	2	3	4	5
н153У	н154У	25,83	—	согласовано
н154У	н155У	1,45		
н155У	н156У	31,21		
н156У	157	21,06		
157	158	12,14		
158	159	19,98		
159	160	23,86		
160	н153У	18,76		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:7 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	929b2a55-d309-48a9-a56b-9785e292fa71
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,111 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1111)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 072,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	39
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:40
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

1	2				3			
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:7 :								
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:8 :								
Система координат МСК-166 (19)					Зона № 1			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
н239У	—	—	499 760,82	106 472,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—	
н240У	—	—	499 760,48	106 460,60				
н241У	—	—	499 758,98	106 460,64				
н242У	—	—	499 759,10	106 451,27				
н243У	—	—	499 760,07	106 451,44				
н237У	—	—	499 760,01	106 447,79				
н238У	—	—	499 809,05	106 447,92				
н244У	—	—	499 808,84	106 460,06				

1	2	3	4	5	6	7	8
н245У	—	—	499 808,09	106 470,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н239У	—	—	499 760,82	106 472,92			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:8
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н240У	12,32	—	согласовано
н240У	н241У	1,50		
н241У	н242У	9,37		
н242У	н243У	0,98		
н243У	н237У	3,65		
н237У	н238У	49,04		
н238У	н244У	12,14		
н244У	н245У	10,73		
н245У	н239У	47,32		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:8
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	6e3bd7cb-9675-4e97-80ef-623790df4276
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 170 ± 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	3,5*0,1*√(1170) = 12
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 070,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	100

1	2	3
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:49
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:8 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:9 :
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
177	—	—	499 760,34	106 541,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н222У	—	—	499 761,29	106 517,95			
278	—	—	499 770,85	106 518,25	—	0,10	
277	—	—	499 770,82	106 518,97			
276	—	—	499 773,26	106 519,15			
н223У	—	—	499 776,66	106 519,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8
н224У	—	—	499 805,67	106 520,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н174У	—	—	499 805,61	106 544,10			
177	—	—	499 760,34	106 541,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:9
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
177	н222У	24,02	—	согласовано
н222У	278	9,56		
278	277	0,72		
277	276	2,45		
276	н223У	3,40		
н223У	н224У	29,06		
н224У	н174У	23,24		
н174У	177	45,32		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:9
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	116d56b4-28b0-4836-bbd5-d658448ef423
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 058 ± 11,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	3,5*0,1*√(1058) = 11
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	962,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				96		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				— —		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				—		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:52		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					19:11:010414:9 :		
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:10 :		
Система координат					МСК-166 (19) Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
208	—	—	499 760,51	106 589,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	Закрепление отсутствует
209	—	—	499 760,52	106 563,78			—
210	—	—	499 807,10	106 565,89			
211	—	—	499 808,26	106 589,76			Закрепление отсутствует
301	—	—	499 804,73	106 589,71	—	0,10	—

1	2	3	4	5	6	7	8
212	—	—	499 781,80	106 589,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	Закрепление отсутствует
208	—	—	499 760,51	106 589,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:10 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
208	209	25,48	—	согласовано
209	210	46,63		
210	211	23,90		
211	301	3,53		
301	212	22,93		
212	208	21,29		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:10 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	3d594a91-2801-4eb4-94af-426422cda995
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\ 165 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1165)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 183,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	18
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—

1	2				3		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:43		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:10 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:12 :							
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	499 938,41	106 412,79	499 938,41	106 412,79	—	0,10	Закрепление отсутствует
2	499 926,09	106 410,89	499 926,09	106 410,89			
3	499 900,34	106 407,43	499 900,34	106 407,43			
2	499 899,45	106 407,28	499 899,45	106 407,28			
1	499 900,00	106 400,20	499 900,00	106 400,20			
5	499 900,87	106 389,89	499 900,87	106 389,89			—
6	499 924,20	106 389,67	499 924,20	106 389,67			
7	499 941,15	106 390,41	499 941,15	106 390,41			
8	499 940,86	106 396,49	499 940,86	106 396,49			
1	499 938,41	106 412,79	499 938,41	106 412,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				19:11:010414:12	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
1	2	12,47	—	согласовано	
2	3	25,98			
3	2	0,90			
2	1	7,10			
1	5	10,35			
5	6	23,33			
6	7	16,97			
7	8	6,09			
8	1	16,48			
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				19:11:010414:12	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1.	Сведения об адресе земельного участка		430a5bb4-a034-4120-b8d1-a4577ca32e7c		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		—		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ΔP), м²		807 ± 10,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*0,1*√(807) = 10		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		807,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования		—		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—		

1	2				3			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:53			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования			
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:12 :								
1.	Уточнена нормативная точность ЗУ с 0,2 до 0,1. Координаты не изменены.							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:14 : Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
н2О	—	—	499 934,20	106 445,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—	
н9У	—	—	499 931,49	106 463,59				
н10У	—	—	499 893,34	106 457,96				
298	—	—	499 850,52	106 454,92	—	0,10		
299	—	—	499 850,29	106 442,88				
2	—	—	499 867,51	106 444,33				
11	—	—	499 867,63	106 442,35				
н10О	—	—	499 894,54	106 448,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$		
н12О	—	—	499 896,96	106 448,32				

1	2	3	4	5	6	7	8
н3О	—	—	499 896,86	106 442,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н2О	—	—	499 934,20	106 445,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:14 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2О	н9У	18,11	—	согласовано
н9У	н10У	38,56		
н10У	298	42,93		
298	299	12,04		
299	2	17,28		
2	11	1,98		
11	н10О	27,50		
н10О	н12О	2,44		
н12О	н3О	5,74		
н3О	н2О	37,47		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:14 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	822f1176-3fad-4835-8ecb-70a0d0339375
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\ 162 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1162)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 163,00

1	2				3		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				1		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = 600 Рмакс = 2 500		
7.	Вид (виды) разрешенного использования				—		
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:45		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:14 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:15 :							
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1							
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2	499 936,41	106 428,82	—	—	—	—	—
2	499 934,21	106 445,28	—	—			
7	499 895,95	106 442,52	—	—			
3	499 898,25	106 425,63	—	—			
1	—	—	499 936,87	106 429,25	0,10		
н2О	—	—	499 934,20	106 445,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
н3О	—	—	499 896,86	106 442,58			

1	2	3	4	5	6	7	8
4	—	—	499 898,72	106 426,07	—	0,10	—
300	—	—	499 936,36	106 429,22			
2	499 936,41	106 428,82	—	—		—	
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:15 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
1	н2О	16,65	—		согласовано		
н2О	н3О	37,47					
н3О	4	16,61					
4	300	37,77					
300	1	0,51					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:15 :	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			dc8e88e0-4da3-41b5-b7b0-9a93b99c9ccb			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			629 ± 9,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения			3,5*0,1*√(629) = 9			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²			644,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²			15			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²			Рмин = 600 Рмакс = 2 500			
7.	Вид (виды) разрешенного использования			—			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка			—			

1	2				3			
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:45			
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования			
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:15 :								
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:20 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
123	—	—	499 893,76	106 520,10	—	0,10	—	
144	—	—	499 887,16	106 519,72				
145	499 887,58	106 513,43	499 887,58	106 513,43				
146	499 806,87	106 511,73	499 806,87	106 511,73				
147	499 806,66	106 499,35	499 806,66	106 499,35				
148	499 888,72	106 502,31	499 888,72	106 502,31				
149	499 888,76	106 498,82	—	—		—		
150	499 915,14	106 499,53	—	—				
151	499 920,13	106 499,41	—	—				
152	499 920,52	106 497,37	—	—				
139	499 926,45	106 498,14	—	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	
140	499 926,06	106 501,53	—	—	—	—	—	
141	499 924,26	106 501,36	—	—				
142	499 922,54	106 509,06	—	—				
н149У	—	—	499 888,81	106 499,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$		
н150У	—	—	499 911,12	106 500,36				
н151У	—	—	499 915,96	106 500,64				
н152У	—	—	499 916,47	106 497,47				
н139У	—	—	499 926,92	106 498,90				
140	—	—	499 926,15	106 502,51	—	0,10		
143	499 924,89	106 509,32	499 924,89	106 509,32				
119	499 923,70	106 517,60	499 923,70	106 517,60				
124	499 894,34	106 513,95	499 894,34	106 513,95		—		
123	499 893,87	106 518,92	—	—				
144	499 887,24	106 518,54	—	—				
123	—	—	499 893,76	106 520,10		0,10		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:20 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
123	144	6,61	—	согласовано
144	145	6,30		
145	146	80,73		
146	147	12,38		
147	148	82,11		
148	н149У	3,18		
н149У	н150У	22,34		
н150У	н151У	4,85		
н151У	н152У	3,21		
н152У	н139У	10,55		

1	2	3	4	5
н139У	140	3,69	—	согласовано
140	143	6,93		
143	119	8,37		
119	124	29,59		
124	123	6,18		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:20 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	27888999-93fc-4b8d-932b-174780478eec
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,593 \pm 14,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1593)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 582,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:54
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:20 :

1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:25	:
Система координат				МСК-166 (19)		Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	499 909,48	106 620,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н164У	—	—	499 907,29	106 636,42			
н165У	—	—	499 889,72	106 634,21			
н166У	—	—	499 889,76	106 630,91			
н167У	—	—	499 867,48	106 629,80			
н168У	—	—	499 867,73	106 617,48			
н169У	—	—	499 871,74	106 617,29			
н279У	—	—	499 887,40	106 617,04			
н280У	—	—	499 897,61	106 619,48			
н163У	—	—	499 909,48	106 620,72			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером				19:11:010414:25		:
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н163У	н164У	15,85	—	согласовано		
н164У	н165У	17,71				
н165У	н166У	3,30				
н166У	н167У	22,31				
н167У	н168У	12,32				
н168У	н169У	4,01				
н169У	н279У	15,66				
н279У	н280У	10,50				
н280У	н163У	11,93				
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				19:11:010414:25		:
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики			
1	2		3			
1.	Сведения об адресе земельного участка		d1341f94-14e6-4497-8b79-9c2f2ba12019			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		—			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		589 ± 8,00			
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*0,1*√(589) = 8			
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 090,00			
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		501			
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500			
7.	Вид (виды) разрешенного использования		—			
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—			

1	2				3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:39		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:25 :							
1.	—						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:28 : Система координат МСК-166 (19) Зона № 1							
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н178У	—	—	499 861,07	106 665,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н179У	—	—	499 854,86	106 665,82			
н180У	—	—	499 854,86	106 662,85			
н181У	—	—	499 842,90	106 663,18			
н182У	—	—	499 842,90	106 665,76			
н183У	—	—	499 828,71	106 664,78			
4	—	—	499 828,66	106 664,13	—	0,10	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	—	—	499 828,44	106 661,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
2	—	—	499 828,68	106 642,10	—	0,10	
1	—	—	499 829,51	106 614,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
н186У	—	—	499 861,40	106 613,21			
н187У	—	—	499 862,78	106 617,38			
н178У	—	—	499 861,07	106 665,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:28
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н178У	н179У	6,21	—	согласовано
н179У	н180У	2,97		
н180У	н181У	11,96		
н181У	н182У	2,58		
н182У	н183У	14,22		
н183У	4	0,65		
4	3	2,93		
3	2	19,11		
2	1	27,32		
1	н186У	31,93		
н186У	н187У	4,39		
н187У	н178У	48,54		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:28
:

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	ea43039b-da24-4b92-920c-6fd5bed1a1ca
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,673 \pm 14,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1673)} = 14$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 427,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	246
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = 600$ $P_{макс} = 2\,500$
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:50
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:28 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:32

Система координат

МСК-166 (19)

Зона №

1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н174У	—	—	499 805,61	106 544,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
210	—	—	499 807,10	106 565,89			
209	499 760,52	106 563,78	499 760,52	106 563,78			
177	499 760,34	106 541,95	499 760,34	106 541,95			
174	499 805,95	106 543,75	—	—			
175	499 807,00	106 564,87	—	—	—	—	
н174У	—	—	499 805,61	106 544,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	210	21,84	—	согласовано
210	209	46,63		
209	177	21,83		
177	н174У	45,32		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	11712202-bb2d-4968-abd9-64b67446d942
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,000 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1000)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	988,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	12
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:44
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:32 :		
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:34
:

Система координат
МСК-166 (19)
Зона №
1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н237У	—	—	499 760,01	106 447,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н171У	—	—	499 760,56	106 429,27			
н170У	—	—	499 779,56	106 428,99			
н169У	—	—	499 779,65	106 427,29			
н159У	—	—	499 809,75	106 427,95			
н238У	—	—	499 809,05	106 447,92			
н237У	—	—	499 760,01	106 447,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:34
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н237У	н171У	18,53	—	согласовано
н171У	н170У	19,00		
н170У	н169У	1,70		
н169У	н159У	30,11		
н159У	н238У	19,98		
н238У	н237У	49,04		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:34 :		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	b42beccc-95b7-4f8e-93d5-13f53320e4d8
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$965 \pm 11,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(965)} = 11$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 131,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	166
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010103:346
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:34 :		
1.	—	

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:35

Система координат

МСК-166 (19)

Зона №

1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
159	499 810,90	106 428,96	—	—	—	—	—
169	499 778,21	106 429,17	—	—			
170	499 778,10	106 430,04	—	—			
171	499 760,10	106 430,31	—	—			
172	499 760,13	106 407,25	—	—			
173	499 810,70	106 401,95	—	—			
160	499 810,68	106 403,77	—	—			
н159У	—	—	499 809,75	106 427,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
н169У	—	—	499 779,65	106 427,29			
н170У	—	—	499 779,56	106 428,99			
н171У	—	—	499 760,56	106 429,27			
172	—	—	499 760,59	106 406,21	—	0,10	
173	—	—	499 809,78	106 401,21			
160	—	—	499 809,95	106 404,09			
159	499 810,90	106 428,96	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н159У	н169У	30,11	—	согласовано

1	2	3	4	5
н169У	н170У	1,70	—	согласовано
н170У	н171У	19,00		
н171У	172	23,06		
172	173	49,44		
173	160	2,89		
160	н159У	23,86		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:35 :

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	80061211-29ab-435a-980e-fc5415768a03
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$1\,207 \pm 12,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1207)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 260,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	53
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010103:346
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					19:11:010414:35			:
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:36			:
Система координат					МСК-166 (19)			Зона № 1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
н153У	—	—	499 828,68	106 403,03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—	
н254У	—	—	499 840,72	106 402,55				
5	—	—	499 840,81	106 405,70				
н4У	—	—	499 840,72	106 426,14				
н257У	—	—	499 842,24	106 446,21				
н258У	—	—	499 835,09	106 446,46				
н259У	—	—	499 835,95	106 460,33				
н156У	—	—	499 829,90	106 460,06				
н155У	—	—	499 828,32	106 428,89				

1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	499 829,77	106 428,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н153У	—	—	499 828,68	106 403,03			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:36 :	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н153У	н254У	12,05	—		согласовано		
н254У	5	3,15					
5	н4У	20,44					
н4У	н257У	20,13					
н257У	н258У	7,15					
н258У	н259У	13,90					
н259У	н156У	6,06					
н156У	н155У	31,21					
н155У	н154У	1,45					
н154У	н153У	25,83					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:36 :	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1.	Сведения об адресе земельного участка				13381bec-7bda-4385-a0fa-88dc5c3424ca		
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде				—		
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка				—		
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²				608 ± 9,00		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				$3,5*0,1*\sqrt{(608)} = 9$		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				656,00		

1	2	3
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	48
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	— —
7.	Вид (виды) разрешенного использования	—
7.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:40
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:36 :		
1.	—	

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка _____:ЗУ1_____:					
_____ обозначение земельного участка					
Система координат _____МСК-166 (19)_____Зона № _____1_____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н281У	499 905,63	106 652,41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н282У	499 903,10	106 668,39			
н283У	499 865,58	106 665,97			
н284У	499 866,79	106 645,41			
н285У	499 880,02	106 646,63			
н286У	499 882,33	106 647,69			
н287У	499 889,98	106 648,93			
н288У	499 893,62	106 650,68			
н289У	499 901,43	106 651,66			
н281У	499 905,63	106 652,41			
2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка _____:ЗУ1_____:					
_____ обозначение земельного участка					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)	
от т.	до т.				

1	2	3	4	5
н281У	н282У	16,18	—	согласовано
н282У	н283У	37,60		
н283У	н284У	20,60		
н284У	н285У	13,29		
н285У	н286У	2,54		
н286У	н287У	7,75		
н287У	н288У	4,04		
н288У	н289У	7,87		
н289У	н281У	4,27		

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка _____:ЗУ1
_____:
_____ обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Республика Хакасия
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	—
5.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	719 ± 9,00
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(719)} = 9$
7.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²	— —

1	2		3		
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке		19:11:010414:56		
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков		—		
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется		—		
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование		—		
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке		—		
10.	Условный номер земельного участка		—		
11.	Учетный номер проекта межевания территории		—		
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка		—		
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования		
14.	Иные сведения		19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке _____:ЗУ1_____: обозначение земельного участка					
1.	—				
1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка _____:ЗУ2_____: обозначение земельного участка					
Система координат _____МСК-166 (19)_____Зона № _____1_____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
н75У	499 760,83	106 498,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н239У	499 760,82	106 472,92			
н245У	499 808,09	106 470,76			
н80У	499 805,78	106 495,77			
н79У	499 774,72	106 494,48			
н78У	499 774,66	106 499,48			
н77У	499 771,91	106 499,54			
н76У	499 771,91	106 498,29			
н75У	499 760,83	106 498,51			

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка
:ЗУ2
:

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н239У	25,59	—	согласовано
н239У	н245У	47,32		
н245У	н80У	25,12		
н80У	н79У	31,09		
н79У	н78У	5,00		
н78У	н77У	2,75		
н77У	н76У	1,25		
н76У	н75У	11,08		

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка
:ЗУ2
:

обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Республика Хакасия
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	—
5.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 122 $\pm$ 12,00
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1122)} = 12$
7.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	— —
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	19:11:010414:42
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	—
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	—
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	—

1	2	3
10.	Условный номер земельного участка	—
11.	Учетный номер проекта межевания территории	—
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	—
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263

4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке	:3У2	:
	обозначение земельного участка	

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка	:ЗУЗ	:
обозначение земельного участка		

Система координат _____ МСК-166 (19) _____	Зона № _____ 1 _____
--	----------------------

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н9У	499 931,49	106 463,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н290У	499 929,86	106 473,05			
н291У	499 930,65	106 473,18			
н139У	499 926,92	106 498,90			
н152У	499 916,47	106 497,47			
н151У	499 915,96	106 500,64			
н150У	499 911,12	106 500,36			

1	2	3	4	5	6
н149У	499 888,81	106 499,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н292У	499 890,13	106 483,17			
н10У	499 893,34	106 457,96			
н9У	499 931,49	106 463,59			

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка _____:ЗУЗ
_____:
_____ обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н290У	9,60	—	согласовано
н290У	н291У	0,80		
н291У	н139У	25,99		
н139У	н152У	10,55		
н152У	н151У	3,21		
н151У	н150У	4,85		
н150У	н149У	22,34		
н149У	н292У	16,01		
н292У	н10У	25,41		
н10У	н9У	38,56		

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка _____:ЗУЗ
_____:
_____ обозначение земельного участка

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Республика Хакасия
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов

1	2	3
3.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	—
5.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1 497 $\pm$ 14,00
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1497)} = 14$
7.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м ²	— —
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	19:11:010103:497
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	—
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	—
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	—
10.	Условный номер земельного участка	—
11.	Учетный номер проекта межевания территории	—
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	—
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

1	2		3		
14.	Иные сведения		19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке _____:ЗУ3_____:					
обозначение земельного участка					
1.	—				
1. Сведения о характерных точках границ образуемого земельного участка _____:ЗУ4_____:					
обозначение земельного участка					
Система координат _____			МСК-166 (19) _____ Зона № _____ 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н2У	499 913,91	106 589,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	Закрепление отсутствует
67	499 912,00	106 605,40			—
н66У	499 878,05	106 600,93			
н65У	499 878,32	106 598,19			
н64У	499 874,77	106 597,73			
н63У	499 874,68	106 593,88			
н297У	499 875,48	106 584,60			
н20У	499 880,63	106 584,46			
н19У	499 883,91	106 584,60			Закрепление отсутствует
н18У	499 884,28	106 581,45			

1	2	3	4	5	6
н17У	499 887,33	106 581,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	Закрепление отсутствует
н16У	499 887,35	106 583,11			
н15У	499 889,87	106 583,85			
н14У	499 889,89	106 586,57			
3	499 910,69	106 589,41			
н2У	499 913,91	106 589,68			

2. Сведения о частях границ образуемого земельного участка
:ЗУ4
:

обозначение земельного участка

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2У	67	15,84	—	согласовано
67	н66У	34,24		
н66У	н65У	2,75		
н65У	н64У	3,58		
н64У	н63У	3,85		
н63У	н297У	9,31		
н297У	н20У	5,15		
н20У	н19У	3,28		
н19У	н18У	3,17		
н18У	н17У	3,07		
н17У	н16У	1,30		
н16У	н15У	2,63		
н15У	н14У	2,72		
н14У	3	20,99		
3	н2У	3,23		

3. Сведения о характеристиках образуемого земельного участка _____:ЗУ4_____:		
обозначение земельного участка		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	—
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	Российская Федерация, Республика Хакасия
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Категория земель	Земли населенных пунктов
3.	Вид (виды) разрешенного использования	для индивидуального жилищного строительства
3.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
4.	Реестровый номер границ территориальной зоны или в случае отсутствия такого реестрового номера ее индивидуальное обозначение (вид, тип, номер, индекс)	—
5.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$622 \pm 9,00$
6.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(622)} = 9$
7.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	— —
8.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на образуемом земельном участке	—
9.	Кадастровые номера исходных земельных участков	—
9.1.	Кадастровый номер входящего в состав земельного участка, представляющего собой единое землепользование (номер контура многоконтурного земельного участка), преобразование которого осуществляется	—
9.2.	Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного (исходного) земельного участка, представляющего собой единое землепользование	—

1	2	3
9.3.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на измененном земельном участке	—
10.	Условный номер земельного участка	—
11.	Учетный номер проекта межевания территории	—
12.	Дополнительные сведения об образовании земельного участка	—
13.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
14.	Иные сведения	—
4. Пояснения к сведениям об образуемом земельном участке		
:ЗУ4:		
обозначение земельного участка		
1.	—	

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:1		
Система координат МСК-166 (19)					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
62	—	—	499 808,73	106 592,11	—	0,10	—
н63У	—	—	499 874,68	106 593,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
н64У	—	—	499 874,77	106 597,73			
н65У	—	—	499 878,32	106 598,19			
н66У	—	—	499 878,05	106 600,93			
67	499 912,00	106 605,40	499 912,00	106 605,40			
68	499 910,30	106 621,00	—	—	—	—	
69	499 873,10	106 617,80	—	—			
70	499 873,40	106 611,20	—	—			
71	499 859,30	106 612,00	—	—			
72	499 829,40	106 611,50	—	—			
96	499 829,30	106 600,20	—	—			
2	499 807,60	106 600,00	—	—			
1	499 807,99	106 591,72	—	—			
63	499 876,04	106 594,39	—	—			
64	499 875,40	106 599,67	—	—			
65	499 879,13	106 599,99	—	—			
66	499 878,87	106 601,75	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	499 909,48	106 620,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н280У	—	—	499 897,61	106 619,48			
н279У	—	—	499 887,40	106 617,04			
н169У	—	—	499 871,74	106 617,29			
н168У	—	—	499 867,73	106 617,48			
70	—	—	499 862,78	106 617,38	—	0,10	
71	—	—	499 861,40	106 613,21			
1	—	—	499 829,51	106 614,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
14	—	—	499 829,79	106 611,02	—	0,10	
13	—	—	499 829,74	106 600,50			
12	—	—	499 808,25	106 600,25			
62	—	—	499 808,73	106 592,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:1 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
62	н63У	65,97	—	согласовано
н63У	н64У	3,85		
н64У	н65У	3,58		
н65У	н66У	2,75		
н66У	67	34,24		
67	н163У	15,53		
н163У	н280У	11,93		
н280У	н279У	10,50		
н279У	н169У	15,66		
н169У	н168У	4,01		
н168У	70	4,95		
70	71	4,39		

1	2	3	4	5
71	1	31,93	—	согласовано
1	14	3,78		
14	13	10,52		
13	12	21,49		
12	62	8,15		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:1 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	e1fc480a-562a-445a-a9dd-e475608b9c48
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 719 ± 15,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * 0,1 * \sqrt{(1719)} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 611,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	108
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:39
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:1 :

1.	—												
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:2						:	
Система координат						МСК-166 (19)						Зона №	1
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки						
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ										
	X	Y	X	Y									
1	2	3	4	5	6	7	8						
75	499 761,64	106 498,23	—	—	—	—	—						
76	499 772,73	106 498,01	—	—									
77	499 772,73	106 499,03	—	—									
78	499 775,35	106 498,97	—	—									
79	499 775,35	106 493,85	—	—									
80	499 806,60	106 495,77	—	—									
81	499 806,92	106 520,15	—	—									
82	499 776,52	106 518,28	—	—									
83	499 762,20	106 517,50	—	—									
84	499 761,00	106 517,30	—	—									
85	499 760,68	106 509,21	—	—									
86	499 761,96	106 509,16	—	—									
н75У	—	—	499 760,83	106 498,51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$							
н76У	—	—	499 771,91	106 498,29									
н77У	—	—	499 771,91	106 499,54									
н78У	—	—	499 774,66	106 499,48									
н79У	—	—	499 774,72	106 494,48									

1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	499 805,78	106 495,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	—
н224У	—	—	499 805,67	106 520,86			
н223У	—	—	499 776,66	106 519,09			
276	—	—	499 773,26	106 519,15	—	0,10	
277	—	—	499 770,82	106 518,97			
278	—	—	499 770,85	106 518,25			
н222У	—	—	499 761,29	106 517,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	
н221У	—	—	499 760,18	106 517,98			
85	—	—	499 759,90	106 510,40	—	0,10	
86	—	—	499 761,17	106 510,35			
75	499 761,64	106 498,23	—	—			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
19:11:010414:2
:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н76У	11,08	—	согласовано
н76У	н77У	1,25		
н77У	н78У	2,75		
н78У	н79У	5,00		
н79У	н80У	31,09		
н80У	н224У	25,09		
н224У	н223У	29,06		
н223У	276	3,40		
276	277	2,45		
277	278	0,72		
278	н222У	9,56		
н222У	н221У	1,11		
н221У	85	7,59		
85	86	1,27		

1	2	3	4	5
86	н75У	11,84	—	согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером			19:11:010414:2	
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		4a655177-b308-45d5-8375-b10b675fc225	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		1 047 ± 11,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*0,1*√(1047) = 11	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 038,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		9	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		— —	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		19:11:010414:42	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		—	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		19:11-6.1262, 19:11-6.1263	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером			19:11:010414:2	
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером19:11:010414:11:

Система координатМСК-166 (19)Зона №1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	499 923,70	106 517,60	499 923,70	106 517,60	—	0,10	—
1	499 921,79	106 534,85	—	—		—	
121	499 893,10	106 530,20	—	—		—	
1	—	—	499 921,12	106 534,29		0,10	Закрепление отсутствует
122	499 893,60	106 522,40	—	—		—	—
121	—	—	499 891,77	106 530,44			
158	—	—	499 891,93	106 524,11			
157	—	—	499 893,51	106 524,11			
122	—	—	499 893,76	106 520,10			
123	499 893,87	106 518,92	499 893,87	106 518,92			
124	499 894,34	106 513,95	499 894,34	106 513,95			
119	499 923,70	106 517,60	499 923,70	106 517,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером19:11:010414:11:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	1	16,89	—	согласовано
1	121	29,60		
121	158	6,33		
158	157	1,58		
157	122	4,02		
122	123	1,19		
123	124	4,99		

1	2	3	4	5
124	119	29,59	—	согласовано
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером				19:11:010414:11
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики	
1	2		3	
1.	Сведения об адресе земельного участка		b6b32f41-b80c-422f-9669-6d3da5b2fe8f	
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде		—	
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка		—	
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²		496 ± 8,00	
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения		3,5*0,1*√(496) = 8	
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		494,00	
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		2	
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = 600 Рмакс = 2 500	
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		19:11:010414:54	
8.	Вид (виды) разрешенного использования		—	
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка		—	
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ		Земли общего пользования	
10.	Иные сведения		19:11-6.1262, 19:11-6.1263	
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером				19:11:010414:11
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.			

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:13

:

Система координат

МСК-166 (19)

Зона №

1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	499 938,41	106 412,79	499 938,41	106 412,79	—	0,10	Закрепление отсутствует
2	499 936,41	106 428,82	—	—		—	—
1	—	—	499 936,36	106 429,22		0,10	Закрепление отсутствует
3	499 898,25	106 425,63	—	—		—	—
6	—	—	499 898,72	106 426,07		0,10	Закрепление отсутствует
6	499 897,90	106 424,24	499 897,90	106 424,24			
5	499 898,14	106 420,17	499 898,14	106 420,17			
4	499 897,74	106 412,22	499 897,74	106 412,22			
3	499 899,32	106 412,13	499 899,32	106 412,13			
2	499 899,45	106 407,28	499 899,45	106 407,28			
3	499 900,34	106 407,43	499 900,34	106 407,43			
2	499 926,09	106 410,89	499 926,09	106 410,89			
1	499 938,41	106 412,79	499 938,41	106 412,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:13

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	1	16,56	—	согласовано
1	6	37,77		
6	6	2,01		
6	5	4,08		
5	4	7,96		
4	3	1,58		

1	2	3	4	5
3	2	4,85	—	согласовано
2	3	0,90		
3	2	25,98		
2	1	12,47		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:13 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	d234c12e-1ac3-458c-b9d3-ce10b86b37d7
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м ²	$697 \pm 13,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,14 * \sqrt{697} = 13$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	682,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:53
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 19:11:010414:13 :

1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.
----	---

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						19:11:010414:24		:
Система координат				МСК-166 (19)		Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	—	—	499 916,91	106 568,66	—	0,10	Закрепление отсутствует	
н2У	—	—	499 913,91	106 589,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$		
3	499 910,69	106 589,41	499 910,69	106 589,41				
4	499 891,29	106 586,67	—	—	—	—	—	
5	499 891,33	106 585,89	—	—				
6	499 888,77	106 583,97	—	—				
7	499 887,17	106 583,92	—	—				
8	499 884,94	106 583,47	—	—				
9	499 884,62	106 584,92	—	—				
10	499 882,56	106 584,88	—	—				
11	499 883,17	106 579,07	—	—				
12	499 880,66	106 578,96	—	—				
13	499 880,71	106 576,02	—	—				
н14У	—	—	499 889,89	106 586,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	Закрепление отсутствует	
н15У	—	—	499 889,87	106 583,85				

1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	—	—	499 887,35	106 583,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$	Закрепление отсутствует
н17У	—	—	499 887,33	106 581,81			
н18У	—	—	499 884,28	106 581,45			
н19У	—	—	499 883,91	106 584,60			
н20У	—	—	499 880,63	106 584,46			
21	—	—	499 880,75	106 581,02	—	0,10	
22	—	—	499 881,67	106 575,84			
23	499 810,85	106 575,62	499 810,85	106 575,62			
8	499 810,84	106 563,64	—	—		—	—
24	—	—	499 810,77	106 559,51		0,10	Закрепление отсутствует
25	499 882,75	106 565,87	—	—		—	—
26	—	—	499 829,03	106 559,35		0,10	Закрепление отсутствует
3	499 883,20	106 564,42	499 883,20	106 564,42			
1	499 917,24	106 569,13	—	—		—	—
29	499 914,75	106 589,84	—	—		0,10	Закрепление отсутствует
1	—	—	499 916,91	106 568,66			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:24

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	н2У	21,23	—	согласовано
н2У	3	3,23		
3	н14У	20,99		
н14У	н15У	2,72		
н15У	н16У	2,63		
н16У	н17У	1,30		
н17У	н18У	3,07		
н18У	н19У	3,17		
н19У	н20У	3,28		

1	2	3	4	5
н20У	21	3,44	—	согласовано
21	22	5,26		
22	23	70,82		
23	24	16,11		
24	26	18,26		
26	3	54,41		
3	1	33,98		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:24 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	711855cd-3912-4b61-9b26-c8711a7ad3ce
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	$1\,733 \pm 15,00$
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1733)} = 15$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 490,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	243
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:55
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263

4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

19:11:010414:24

:

1.

При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.

1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:29

:

Система координат

МСК-166 (19)

Зона №

1

Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	499 804,97	106 663,13	—	0,10	—
2	499 759,11	106 659,61	499 759,11	106 659,61			
3	499 758,95	106 649,02	499 758,95	106 649,02			
4	499 761,57	106 648,84	499 761,57	106 648,84			
5	499 760,88	106 634,50	499 760,88	106 634,50			
6	499 774,80	106 634,04	499 774,80	106 634,04			
7	499 774,67	106 632,80	499 774,67	106 632,80			
8	499 780,74	106 633,06	499 780,74	106 633,06			
9	499 781,32	106 632,88	499 781,32	106 632,88			
10	499 805,43	106 634,28	499 805,43	106 634,28			
1	499 805,29	106 662,47	—	—		—	
1	—	—	499 804,97	106 663,13		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:29

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	45,99	—	согласовано
2	3	10,59		

1	2	3	4	5
3	4	2,63	—	согласовано
4	5	14,36		
5	6	13,93		
6	7	1,25		
7	8	6,08		
8	9	0,61		
9	10	24,15		
10	1	28,85		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:29 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	6d7fe4a4-c6bb-4ffb-84e9-dd7830e19e2b
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 245 ± 12,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5*0,1*\sqrt{(1245)} = 12$
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 234,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	11
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:76
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования

1	2				3			
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263			
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					19:11:010414:29			
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.							
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:31			
Система координат МСК-166 (19)					Зона № 1			
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	499 760,48	106 607,35	499 760,48	106 607,35	—	0,10	Закрепление отсутствует	
2	499 757,21	106 606,64	499 757,21	106 606,64				
3	499 756,84	106 598,05	499 756,84	106 598,05				
4	499 760,31	106 597,93	499 760,31	106 597,93				
208	499 760,51	106 589,26	499 760,51	106 589,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$		
212	499 781,80	106 589,60	499 781,80	106 589,60				
7	499 804,73	106 589,71	499 804,73	106 589,71	—	0,10		
211	499 808,26	106 589,76	499 808,26	106 589,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(0,06^2 + 0,08^2)} = 0,10$		
1	499 807,99	106 591,72	—	—	—	—		Закрепление отсутствует
2	499 807,60	106 600,00	—	—				
62	—	—	499 808,73	106 592,11				
74	—	—	499 808,25	106 600,25				
11	499 807,30	106 612,60	499 807,30	106 612,60				
9	499 783,56	106 611,57	499 783,56	106 611,57				

1	2	3	4	5	6	7	8
10	499 776,15	106 611,20	499 776,15	106 611,20	—	0,10	Закрепление отсутствует
11	499 760,61	106 610,79	499 760,61	106 610,79			
1	499 760,48	106 607,35	499 760,48	106 607,35			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:31 :		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
1	2	3,35	—	согласовано			
2	3	8,60					
3	4	3,47					
4	208	8,67					
208	212	21,29					
212	7	22,93					
7	211	3,53					
211	62	2,40					
62	74	8,15					
74	11	12,39					
11	9	23,76					
9	10	7,42					
10	11	15,55					
11	1	3,44					
3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:31 :		
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики			
1	2			3			
1.	Сведения об адресе земельного участка			6eb88329-782a-4bee-8901-a21ea4a1c6b2			
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде			—			
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка			—			
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²			1 082 ± 12,00			

1	2				3		
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения				3,5*0,1*√(1082) = 12		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 072,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				10		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = 600 Рмакс = 2 500		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				19:11:010414:38		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				—		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				—		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					19:11:010414:31 :		
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:80 :		
Система координат МСК-166 (19)					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	499 918,75	106 552,35	—	0,10	Закрепление отсутствует
2	—	—	499 916,91	106 568,66			
3	499 883,20	106 564,42	499 883,20	106 564,42			
4	499 829,03	106 559,35	499 829,03	106 559,35			
5	499 829,74	106 541,98	499 829,74	106 541,98			
3	—	—	499 838,61	106 542,99			
1	499 919,69	106 552,25	—	—		—	—
1	499 917,24	106 569,13	—	—			
1	—	—	499 918,75	106 552,35			
						0,10	Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:80 :

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	16,41	—	согласовано
2	3	33,98		
3	4	54,41		
4	5	17,38		
5	3	8,93		
3	1	80,68		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 19:11:010414:80 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	655200, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, Шира село, Матросова улица, участок 10А
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади ($P \pm \Delta P$), м²	1 474 ± 13,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	$3,5 \cdot 0,1 \cdot \sqrt{(1474)} = 13$

1	2				3		
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²				1 500,00		
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²				26		
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²				Рмин = 600 Рмакс = 2 500		
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8.	Вид (виды) разрешенного использования				—		
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка				—		
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ				Земли общего пользования		
10.	Иные сведения				19:11-6.1262, 19:11-6.1263		
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером					19:11:010414:80 :		
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.						
1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					19:11:010414:81 :		
Система координат МСК-166 (19)					Зона № 1		
Обоз- начение харак- терных точек границ	Координаты, м				Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	Описание закрепления точки
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ				
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	499 921,12	106 534,29	—	0,10	Закрепление отсутствует
2	—	—	499 918,75	106 552,35			
3	499 838,61	106 542,99	499 838,61	106 542,99			
4	499 839,14	106 525,43	499 839,14	106 525,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
121	499 893,10	106 530,20	—	—	—	—	—
302	—	—	499 891,77	106 530,44		0,10	
1	499 921,79	106 534,85	—	—		—	
1	499 919,69	106 552,25	—	—		—	Закрепление отсутствует
1	—	—	499 921,12	106 534,29		0,10	

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:81

:

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1	2	18,21	—	согласовано
2	3	80,68		
3	4	17,57		
4	302	52,87		
302	1	29,60		

3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером

19:11:010414:81

:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Сведения об адресе земельного участка	655200, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, Шира село, Матросова улица, участок 10Б
1.1.	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
1.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка	—
2.	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (Р ± ΔР), м²	1 485 ± 13,00
3.	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка, с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения	3,5*0,1*√(1485) = 13
4.	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 500,00
5.	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	15
6.	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = 600 Рмакс = 2 500

1	2	3
7.	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	19:11:010414:192
8.	Вид (виды) разрешенного использования	—
8.1.	Дополнительные сведения об использовании земельного участка	—
9.	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ	Земли общего пользования
10.	Иные сведения	19:11-6.1262, 19:11-6.1263
4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером		19:11:010414:81 :
1.	При выполнении ККР была выявлена и устранена реестровая ошибка в описании местоположения границ, а именно: граница участка по данным ЕГРН не соответствует исторически сложившейся границе земельного участка (ограждающим конструкциям ОКС). Исправление реестровой ошибки проведено в связи с выявлением несоответствия фактического местоположения на местности границ ЗУ сведениям ЕГРН. Площадь изменена в пределах 10% от площади ЗУ, сведения о которой относительно этого ЗУ содержатся в ЕГРН.	

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010103:346 :									
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1									
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м			
	X	Y	R	X	Y	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
н270О	—	—	—	499 766,64	106 424,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$	
н273О	—	—	—	499 766,58	106 429,35	—			
н274О	—	—	—	499 769,00	106 429,38	—			
н275О	—	—	—	499 768,91	106 436,61	—			
н268О	—	—	—	499 760,65	106 436,51	—			
н269О	—	—	—	499 760,80	106 424,36	—			
н270О	—	—	—	499 766,64	106 424,43	—			
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010103:346 :									
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики				
1	2				3				
1.	Вид объекта недвижимости				Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства				19:11:010414:35, 19:11:010414:34				

1	2					3				
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414				
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					c1dfa45c-5d43-4296-841e-3ec250146819				
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—				
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
6.	Иные сведения					—				
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010103:346 :										
1.	—									
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010103:497 :										
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1										
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м				
	X	Y	R	X	Y	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
n13O	—	—	—	499 924,49	106 485,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$		
n14O	—	—	—	499 912,87	106 483,97	—				
n15O	—	—	—	499 913,92	106 474,88	—				
n16O	—	—	—	499 925,53	106 476,21	—				
n13O	—	—	—	499 924,49	106 485,31	—				

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010103:497 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010103
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	22a23e79-6b49-402d-a33d-b7097b2a8a7f
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010103:497 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:38 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2040	—	—	—	499 769,13	106 606,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н2050	—	—	—	499 760,75	106 606,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н2060	—	—	—	499 760,75	106 599,34	—		
н2070	—	—	—	499 769,13	106 599,34	—		
н2040	—	—	—	499 769,13	106 606,75	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:38 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:31
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	048c0775-af62-4401-ab04-b3a7a4f3cbd7
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:38 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:39 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н170О	—	—	—	499 906,59	106 614,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н171О	—	—	—	499 904,72	106 627,06	—		
н172О	—	—	—	499 897,45	106 625,96	—		
н173О	—	—	—	499 899,32	106 613,49	—		
н170О	—	—	—	499 906,59	106 614,58	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:39 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:1, 19:11:010414:25
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414

1	2					3		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					0a6f341d-e57c-4397-9bf8-1677f2457fce		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:39 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:40 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н250O	—	—	—	499 836,52	106 413,31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н251O	—	—	—	499 822,79	106 414,17	—		
н252O	—	—	—	499 822,30	106 406,35	—		
н253O	—	—	—	499 836,04	106 405,49	—		
н250O	—	—	—	499 836,52	106 413,31	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:40 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2					3		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414:7, 19:11:010414:36		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					e99dbad0-c24f-49ff-964c-0efcb20c4e6c		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:40 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:41 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н264О	—	—	—	499 876,37	106 404,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н265О	—	—	—	499 886,41	106 403,81	—		
н266О	—	—	—	499 886,67	106 410,34	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н267О	—	—	—	499 876,63	106 410,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н264О	—	—	—	499 876,37	106 404,21	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:41 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:5
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:41 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером							19:11:010414:42	
Система координат							МСК-166 (19)	
							Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н232О	—	—	—	499 761,50	106 493,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н236О	—	—	—	499 766,46	106 493,39	—		
н233О	—	—	—	499 770,26	106 493,44	—		
н234О	—	—	—	499 770,19	106 499,20	—		
н235О	—	—	—	499 768,18	106 499,17	—		
н230О	—	—	—	499 768,10	106 504,93	—		
н231О	—	—	—	499 761,35	106 504,85	—		
н232О	—	—	—	499 761,50	106 493,32	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером							19:11:010414:42	
№ п/п	Наименование характеристики			Значение характеристики				
1	2			3				
1.	Вид объекта недвижимости			Здание				
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства			—				
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства			19:11:010414:2				

1	2					3		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					073f0ab3-822d-4b3e-b79e-ba571e1321a8		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:42 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:43 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н213О	—	—	—	499 769,51	106 586,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н214О	—	—	—	499 761,56	106 586,80	—		
н215О	—	—	—	499 761,54	106 580,26	—		
н216О	—	—	—	499 769,49	106 580,24	—		
н213О	—	—	—	499 769,51	106 586,77	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:43 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:10
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	93ba3c99-c8a1-4f1d-8d57-9a83dd7ac40a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:43 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:44 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н217О	—	—	—	499 766,94	106 553,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н218О	—	—	—	499 766,94	106 561,45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н219О	—	—	—	499 760,70	106 561,45	—		
н220О	—	—	—	499 760,70	106 553,42	—		
н217О	—	—	—	499 766,94	106 553,42	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:44 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	23759136-2727-400c-922d-60277e1fcde5
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:44 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:45 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н5O	—	—	—	499 930,56	106 439,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н6O	—	—	—	499 928,92	106 451,78	—		
н7O	—	—	—	499 921,59	106 450,84	—		
н8O	—	—	—	499 923,23	106 438,06	—		
н5O	—	—	—	499 930,56	106 439,01	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:45 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:15, 19:11:010414:14
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414

1	2					3		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					5efe2122-b31a-4836-8ebf-8ba4ef6c23f0		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:45 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:47 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н260O	—	—	—	499 856,17	106 412,76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н261O	—	—	—	499 849,47	106 413,03	—		
н262O	—	—	—	499 849,17	106 405,41	—		
н263O	—	—	—	499 855,86	106 405,14	—		
н260O	—	—	—	499 856,17	106 412,76	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:47 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2					3		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414:6		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					a382fc9d-bc4a-4703-a518-82999241a234		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:47 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:49 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н246О	—	—	—	499 768,23	106 459,81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н247О	—	—	—	499 768,23	106 468,19	—		
н248О	—	—	—	499 760,94	106 468,19	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:50 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н188О	—	—	—	499 845,74	106 653,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н189О	—	—	—	499 845,45	106 663,01	—		
н190О	—	—	—	499 836,22	106 662,72	—		
н191О	—	—	—	499 836,51	106 653,19	—		
н188О	—	—	—	499 845,74	106 653,48	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:50 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414

1	2					3		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					3349ce58-b767-4921-84cb-19eb26524f03		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:50 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:51 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н200О	—	—	—	499 767,38	106 618,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н201О	—	—	—	499 767,38	106 625,69	—		
н202О	—	—	—	499 760,87	106 625,69	—		
н203О	—	—	—	499 760,87	106 618,43	—		
н200О	—	—	—	499 767,38	106 618,43	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:51 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2					3		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414:30		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					e92fb48e-bf61-4ca3-adeb-1cb095c1dab8		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:51 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:52 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н225О	—	—	—	499 768,22	106 532,29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н226О	—	—	—	499 761,48	106 532,27	—		
н227О	—	—	—	499 761,50	106 526,58	—		

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:53 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н293О	—	—	—	499 935,51	106 401,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н294О	—	—	—	499 932,48	106 423,43	—		
н295О	—	—	—	499 925,01	106 422,37	—		
н296О	—	—	—	499 928,04	106 400,93	—		
н293О	—	—	—	499 935,51	106 401,99	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:53 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:12, 19:11:010414:13
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414

1	2					3		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					e52cf446-4646-4c4f-8edf-93fa6bbf6578		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:53 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:54 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n153O	—	—	—	499 920,79	106 508,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
n154O	—	—	—	499 918,77	106 524,00	—		
n155O	—	—	—	499 911,70	106 523,06	—		
n156O	—	—	—	499 913,72	106 507,91	—		
n153O	—	—	—	499 920,79	106 508,85	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:54 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2	3
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:11, 19:11:010414:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	7b8edc6f-46a3-4653-9fb8-6d8af87e2c05
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:54 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:55 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н174О	—	—	—	499 910,88	106 580,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н175О	—	—	—	499 908,51	106 598,02	—		
н176О	—	—	—	499 901,08	106 597,01	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н177О	—	—	—	499 903,46	106 579,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н174О	—	—	—	499 910,88	106 580,58	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:55 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	3a727583-919a-43d8-acac-552aa53e618e
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:55 :

1.	—
----	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:56 :

Система координат МСК-166 (19)							Зона № 1	
Обозначение характерных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н159О	—	—	—	499 902,04	106 646,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н160О	—	—	—	499 900,38	106 658,10	—		
н161О	—	—	—	499 893,41	106 657,07	—		
н162О	—	—	—	499 895,07	106 645,93	—		
н159О	—	—	—	499 902,04	106 646,97	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:56 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:26
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414

1	2					3		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					0413c972-869b-48e6-ab0d-eb3a86d27882		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:56 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:57 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н192О	—	—	—	499 821,00	106 656,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н193О	—	—	—	499 811,93	106 656,01	—		
н194О	—	—	—	499 812,06	106 649,70	—		
н195О	—	—	—	499 821,13	106 649,89	—		
н192О	—	—	—	499 821,00	106 656,20	—		
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:57 :								
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики		
1	2					3		
1.	Вид объекта недвижимости					Здание		

1	2					3		
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414:3		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					19:11:010414		
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					b245b888-068c-4bc0-b54a-e27258c4dd0a		
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде					—		
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—		
6.	Иные сведения					—		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:57 :								
1.	—							
1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:76 :								
Система координат МСК-166 (19) Зона № 1								
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н196О	—	—	—	499 770,19	106 657,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н197О	—	—	—	499 762,19	106 657,56	—		
н198О	—	—	—	499 762,19	106 650,47	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
н199О	—	—	—	499 770,19	106 650,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)}$
н196О	—	—	—	499 770,19	106 657,56	—		

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:76 :

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414:29
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	19:11:010414
5.	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	5974281c-d0ea-4cb4-8e21-b8eb8c137d0a
5.1.	Сведения об ином месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде	—
5.2.	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
6.	Иные сведения	—

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 19:11:010414:76 :

1.	—
----	---

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения								
1. Сведения о характерных точках контура _____ _____ вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) с кадастровым номером _____:								
Система координат _____							Зона № _____	
Обоз- начение харак- терных точек границ	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	координаты, м		Радиус, м	координаты, м		Радиус, м		
	X	Y	R	X	Y	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером _____:								
1.								
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером _____:								
1.								

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:2 500

Условные обозначения:

- - характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- - характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
- - часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- - часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- 196 - Надписи номеров существующих характерных точек в ЕГРН
- : 14 - Надписи кадастрового номера земельного участка, здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- - Граница кадастрового квартала

An aerial photograph of a residential area, likely a village or small town, with a red boundary line overlaid. The boundary encloses several buildings and open spaces. Numerical labels are scattered throughout the image, including: 12, 13, 15, 14, 11, 192, 81, 20, 20, 81, 4, 6, 36, 40, 7, 7, 35, 35, 34, 8, 2, 2, 9, 346, 40, 42, 52, 53, 45, 497, 593, 54, 12, 13, 15, 14, 11, 192, 81, 20, 20, 81, 4, 6, 36, 40, 7, 7, 35, 35, 34, 8, 2, 2, 9, 346, 40, 42, 52. The labels are in red and black. The image is rotated 90 degrees clockwise.


Масштаб 1:1 000

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 000

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

-  - характерная точка границы земельного участка, сведения о которой отсутствуют в ЕГРН, местоположение которой определено при кадастровых работах (новая характерная точка)
-  - часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
-  - Пункт государственной геодезической сети
-  - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
-  - Граница кадастрового квартала